




KUSTAVI

LANSKERIN POHJOISOSAN RANTA-ASEMAKAAVA

Ranta-asetmakaava koskee Kustavin kunnan tiloja 304-419-6-63, 304-419-6-49 ja 304-419-6-84.

Ranta-asetmakaavalla muodostuvat Kustavin Lanskerin pohjoisosan ranta-asetmakaavan korttelit 1-6, venevalkama sekä maa- ja metsätalousalueet.

Mittakaava 1:2000

Ranta-asetmakaavan merkinnät ja määräykset

RA-1

Loma-asuntojen korttelialue
Loma-asuntojen korttelin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksikerroksisen enintään 100 k-m² suuruisen lomarakennuksen, vierasmajan 25 k-m² ja saunan 30 k-m² sekä yhden enintään 20 k-m² suuruisen talousrakennuksen. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 150 k-m².

MY

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä luontoarvoja. Alueelle ei tule kohdistaa toimenpiteitä, jotka voivat heikentää alueen luontoarvoja.
Metsätaloustoimenpiteissä tulee noudattaa jatkuvan kasvatuksen periaatteita ja seuraavia ohjeita:

- kaikki kelot ja maalahoput on säästettävä
- harvennuksen yhteydessä on säästettävä iäkkäintä puukäluokkaa, jotta alueelle kehitty vanhaa puustoa
- harvennusta ei tule tehdä yhtä puulajia suosien vaan sekapuustoisuutta säilyttäen.

LV

Venevalkama.

- 3m kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva.
- Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
- Osa-alueen raja.
- Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu.

1

Korttelin numero

1

Ohjeellisen tontin numero.

/2

Merkintä osoittaa rakennuspakkojen enimmäismäärän korttelissa.

Rakennusala.

Luon

Luonnonsuojelulain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö. Alueelle ei tule kohdistaa maakäyttöä tai toimenpiteitä, jotka voisivat heikentää alueen luontoarvoja, luonnontilaisuutta tai vesitaloutta.

Yleiset määräykset:

Alin rakentamiskorkeus on N2000 + 2,70 m. Korkeus sijaitsee rakennuksen perustuksissa olevan kapillaarisen nousun katkaisevan kerroksen alapuolella.

Loma-asuntojen tulee olla puurakenteisia ja pintakäsittelyltään ympäristöön hyvin sopivia. Pihapiirin ulkopuolinen osa tontista on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä luonnontilassa.

Jätehuollossa ja jätevesien käsittelyssä on noudatettava viranomaisten antamia määräyksiä.

Pori 18.2.2025
Kari Hannus
Dipl.ins.

Työ n:o 142



Mittakaava 1:2000
0 50m 100m 150m

KUSTAVI

LANSKERIN POHJOISOSA, RANTA-ASEMAKAAVA

Hyväksymisvaihe

Ranta-asemakaava koskee Kustavin kunnan tiloja Pitkäniemi 304-419-6-63, Koivisto 304-419-6-49 ja Piilopaikka 304-419-6-84.



1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1. Tunnistetiedot

Ranta-asemakaava koskee

Kustavin kunnan

tiloja **304-419-6-63, 304-419-6-49 ja 304-419-6-84.**


Ranta-asemakaavalla muodostuvat

Kustavin kunnan

Lanskerin pohjoisosan ranta-asemakaavan korttelit 1-6 sekä maatalous- ja venevalkama-alueet.

1.2. Kaava-alueen sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kustavin kunnan eteläosassa Vuosnaisten länsipuolella n 1,5 kilometrin etäisyydellä venesatamasta. Matkaa Kustavin keskusta on noin 9 kilometriä.



Kaava-alueen sijainti.

- Asemakaavan hyväksyminen, arviolta lokakuu 2025.

2.2. Ranta-asemakaava

Ranta-asemakaava laaditaan Lanskerin saaren pohjoisosaan ja sillä osoitetaan alueelle ylemmän kaavoituksen perusteella mahdollinen rakennusoikeus.

Ranta-asemakaava liittyy Lanskerin eteläosassa voimassa olevaan ranta-asemakaavaan.

2.3. Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaavan toteuttamisesta vastaa kiinteistön omistaja. Toteutusta valvoo Kustavin kunta.

3. LÄHTÖKOHDAT

3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1. Alueen yleiskuvaus

Kaava-alueen pinta-ala on 27,153 hehtaaria. Alueen korkeusasema on noin 0 – 20 metriä merenpinnasta.

Suunnittelualue käsittää koko Pitkäniemen tilan sekä kaksi siitä aikanaan erotettua loma-asunnon tonttia.

Kaava-alue on pääasiassa tyypillistä metsäistä ja osittain kallioista saaristoluontoa. Alueen korkeuserot ovat suurehkot ja paikoin kallion jyrkänteet ovat melko jyrkkiä.

3.1.2. Luonnonympäristö

Kaavoitettava alue on pääosin havupuuvaltaista sekametsää. Rantojen alavilla kohdilla sekä joissain sisempänä olevissa alavissa paikoissa kasvaa myös lehtipuita.



Puustoisien saaren keskiosassa on myös kallioita (Kuva: Esa Hankonen)

Kaava-alue on kokonaan metsäistä saaristoluontoa. Metsän keskellä ja osin rannassakin on paljon kallioita. Metsän keskellä sisäsaassa kalliit ovat valtaosin tasaisia ja metsäisiä. Erityisesti alueen pohjois- ja koillisrannalla sekä osin lounaisrannalla kalliit ovat jyrkkiä.

Kaava-alueen rannat ovat pääosin hyvin rakennuskelpoisia sekä myös virkistykseen sopivia.

Kaava-alueelta on laadittu kasvillisuus selvitys, joka liitetään kaava-asiakirjoihin (Hankonen, E.2024: Kustavin Lanskerin kasvillisuus selvitys 2024-T:mi Esa Hankonen raportteja 14/2024. 22 s.)



Rannat ovat pääosin metsäisiä, paikoin on kalliorantaa.



Tilan pohjoisrannalla on jyrkkiä kallioita joiden välissä on hyvä rantautumispaikka.

3.1.3. Rakennettu ympäristö

Pitkäniemen tilalla on vain yksi rakennus, loma-asuntokäytössä oleva hirsirunkoinen rakennus. Rakennus on hyväkuntoinen. Maisemallisesti se on hyvin puuston suojassa.

Pitkäniemen tilasta muodostetuilla tiloilla on jokaisella loma-asunto sekä useimmiten myös erillinen sauna ja talousrakennus.


Loma-asunnot on rakennettu osin 1960-luvulla, osin 1970-90 luvuilla.



Pitkäniemen tilan loma-asunto kuvattuna rannasta

3.1.4. Maanomistus

Suunnittelualue on yksityisomistuksessa.



Alueen kiinteistöjaotus

3.2. Suunnittelutilanne

3.2.1. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Alueelle ei kohdistu valtakunnallisia alueidenkäytön tavoitteita.


3.2.2. Maakuntakaava

Maakuntakaavassa alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä matkailun ja virkistystyksen kehittämistarpeita (MRV): Alueita voidaan osoittaa maa- ja metsätalouden lisäksi loma-asumiseen ja matkailutoiminnoille. Alueita voidaan käyttää myös harkitusti haja-asutusluonteiseen pysyvään asutukseen.

Aluetta koskee suunnittelumääräys: Olemassa olevien alueiden täydennykseksi ja laajennukseksi voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa pääasiallista käyttötarkoitusta kohtuuttomasti haittaamatta loma-asutusta, matkailua ja virkistyskäyttöä palvelevia toimintoja, sekä maisema- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen mm. pysyvää asumista ja, erityislainsäädännön ohjaamana, myös muita toimintoja.

Kaava-alue kuuluu matkailun, retkeilyn ja virkistystyksen kehittämisen kohde-alueeseen (Saariston rengastien kehittämisperiaatemerkinä), jota koskee suunnittelumääräys: Suunnitelmien ja toimenpiteiden tulee olla pitkäjänteisiä, ympärivuotisia toimintoja ja elinkeinoja tukevia sekä alueiden ominaispiirteitä hyödyntäviä ja niiden on edistettävä kehittämisen kohdealueen toimintoja ja saavutettavuutta ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla. Kasnäs-Teijon, Velhonveden ja Saariston rengastien ja muilla vastaavilla kehittämisen kohdealueilla tulee kehittää vetovoimaisia ja turvallisia pyöräilyn ja kävelyn edellytyksiä.

Lisäksi kaava-alue kuuluu loma-asutuksen mitoitusvyöhykkeeseen 4: Kullekin osa-alueelle voidaan osoittaa vyöhyketunnuksen yhteydessä osoitettu määrä rakennuspaikkoja rantakilometriä kohden. Rakentamattomaksi jäävä rannan määrä ei saa alittaa aluetunnuksen yhteydessä osoitettua prosenttiosuutta kokonaisrantaviivasta. Lopullinen rakennuspaikkojen lukumäärä määräytyy yksityiskohtaisemmassa kaavassa rannan laatuun ja rakennettavuuteen liittyvien ominaisuuksien perusteella.



Ote Varsinais-Suomen maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta



LOMA-ASUTUKSEN MITOITUS OSA-ALUEITTAIN (VSMK, SSMK, LAVMK)

SUUNNITTELU MÄÄRÄYS:

Kullekin osa-alueelle voidaan osoittaa vyöhyketunnuksen yhteydessä osoitettu määrä rakennuspaikkoja rantakilometriä kohden. Rakentamattomaksi jäävän rannan määrä ei saa alittaa aluetunnuksen yhteydessä osoitettua prosentiosuutta kokonaisrantaviivasta. Lopullinen rakennuspaikkojen lukumäärä määräytyy yksityiskohtaisemmassa kaavassa rannan laatuun ja rakennettavuuteen liittyvien ominaisuuksien perusteella.


- ① 7-10 lay/km, vapaata rantaa 40 %
- ② 5-7 lay/km, vapaata rantaa 40 %
- ③ 3-5 lay/km, vapaata rantaa 50 %
- ④ 2-3 lay/km, vapaata rantaa 50 %
- ⑤ 0-2 lay/km, vapaata rantaa 80 %
- ⑥ 0-3 lay/km, vapaata rantaa 60 %
- ⑦ lay/km mitoitus tulee ratkaista yksityiskohtaisessa suunnittelussa, vapaata rantaa 40%

Varsinais-Suomen maakuntakaavan loma-asumisen mitoitus

Maakuntakaavassa Lanskerin saarella on myös kaksi V-eli virkistysalueen kohdemerkintää. Ne sijaitsevat suunnittelualan ulkopuolella Lanskerin vuoden 1981 ranta-asemakaavan alueella.

3.2.3. Yleiskaava

Alueella on voimassa Kustavin Länsiosan yleispiirteinen osayleiskaava.




Kustavin Längsiosan yleispiirteinen osayleiskaava



LOMA-ASUNTOALUE.

Alueella on osoitettu ranta-asemakaavojen mukaiset RA-alueet ja/tai olemassa olevien loma-asuntojen alueet. Alueelle sijoittuva rakentaminen ratkaistaan asemakaavoituksella sekä kanta-/emätilaselvityksen perusteella.



MAA- JA METSÄTALOUSTALOUSALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA.

Alue osoittaa rantavyöhykkeen. Metsänhakuu on suoritettava alueen erityisluonteen edellyttämällä tavalla siten että maisemalliset ja muut ympäristölliset arvot säilyvät. Alueelle sijoittuva rakentaminen ratkaistaan asemakaavoituksella sekä kanta-/emätilaselvityksen perusteella.

Kaavamääräykset

Längsiosan yleispiirteisen osayleiskaavan mukaan alue on pääosin maa- ja metsätaloustaloustalouden aluetta, jolla on ympäristöarvoja. Rakennetut loma-asunnon tontit on osoitettu loma-asuntoalueena.

Kustavin längsiosan yleispiirteinen vaiheosayleiskaava

Kustavin Längsiosan yleispiirteisen osayleiskaavan muuttamiseen tähtäävä vaihekaava on käsittelyssä ja tulee hyväksyttäväksi samaan valtuustoon kuin tämä kaavakin. Vaihekaavassa on tarkoitus muuttaa kaavan kaavamääräystä kantatilaperiaatteen laskenta-ajankohdasta seuraavasti:

YLEISET MÄÄRÄYKSET:

~~Kantatilatarkastelun lähtökohtana käytetään vuoden 1959 tilanjakotilannetta.~~

Kantatilatarkastelun lähtökohtana käytetään 19.9.1969 tilanjakotilannetta.

Kaava-alueelle jäävät voimaan muut 5.4.2016 voimaan tulleen yleiskaavan mukaiset kaavamääräykset.

Kustavin länsiosan vaiheosayleiskaavaluonnoksen kaavamääräyksen muutos.

Kaavamääräyksen muutosta on kaavaselistuksessa perusteltu seuraavasti:


Kaavatyön tavoitteena on korvata suunnittelualueella voimassa olevan Kustavin Länsiosan yleispiirteisen osayleiskaavan yleinen määräys vuoden 1959 tilanjakotilanteen käyttämisestä kantatila-

tarkastelun lähtökohtana siten, että vaiheosayleiskaavassa kantatilatarkastelun lähtökohtana määrätään käytettäväksi maakunta-kaavan tavoitteiden mukaisesti sekä Kustavin alueella ja laajemmin koko maakuntakaavan alueella vakiintunutta 19.9.1969 tilanjakotilannetta. Vaiheosayleiskaava koskee 5.4.2016 voimaan tulleen Kustavin Länsiosan yleispiirteisen osayleiskaavan aluetta ja kaava-alueelle jäävät voimaan muut osayleiskaavan mukaiset kaavamääräykset. Vaiheosayleiskaava toteuttaa voimassa olevan maakuntakaavan tavoitteita sekä edistää maanomistajien tasapuolisen kohtelun toteutumista sekä Kustavin kunnan että laajemmin koko maakunnan alueella.

Toteutuessaan vaiheosayleiskaavalla ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä vaikutuksia.

3.2.4. Asemakaava

Suunnittelualueella ei ole voimassa ranta-asetusta. Lanskerin saaren eteläosassa on voimassa lääninhallituksen 3.2.1981 vahvistama Lanskerin ranta-asetus ja 26.7.2022 siihen tehty Lanskerin ranta-asetuksen muutos.



Lanskerin ranta-asemakaava.

3.2.5. Pohjakartta

Alueen pohjakartta 1:2000 on laadittu maanmittaushallituksen aineistoa hyväksi käyttäen kaavatyön yhteydessä. Kartta on ajan tasalla.

3.2.6. Rakennusjärjestys

Kustavin kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 30.5.2011 (§ 26) ja tullut voimaan 8.7.2011.

3.2.7. Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat

Suunnittelualueen lähistöllä ei ole vireillä kaavoitushankkeita.

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve

Asemakaavan suunnittelun tarve on lähtenyt maanomistajan tahdosta saada käyttöön Pitkäniemen tilalle sille maakuntakaavan ja uuden yleispiirteisen osayleiskaavan mukainen rakennusoikeus.

4.2. Suunnittelun käynnistäminen

Ranta-asemakaavan laatiminen on tullut vireille maanomistajan hakemuksesta.

Kustavin kunnanhallituksen päätös kaavoituksen käynnistämisestä 30.9.2024.

4.3. Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1. Osalliset

Osallisia ovat:

- Suunnittelualueen maanomistajat ja asukkaat
- Lähialueen yritykset ja yhteisöt
- Caruna OY
- Varsinais-Suomen pelastuslaitos
- Varsinais-Suomen ELY-keskus
- Varsinais-Suomen liitto
- Turun museokeskus

Osallisia voivat olla myös muut lähialueen maanomistajat sekä asukkaat tai kunnan jäsenet.

4.3.2. Vireilletulo ja asemakaavaluonnos

Ranta-asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu julkaisemalla kuulutus kunnan ilmoituslehdessä ja kunnan verkkosivuilla. Vireilletulon yhteydessä on julkaistu osallistumis- ja arviointisuunnitelman lisäksi myös kaavaluonnos sekä luonnosvaiheen selostus.

4.3.2. Kaavaehdotus

Luonnosvaiheen jälkeen kaavaehdotukseen on tehty tarvittavat muutokset ja tarkennukset.

Kunnanhallitus on käsitellyt kaavaehdotuksen ja asettanut sen virallisesti nähtäville 8.4.-8.5.2025 väliseksi ajaksi.

4.3.3. Hyväksyminen

Nähtävilläolon jälkeen kaava lähetetään kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

4.4. Asemakaavan tavoitteet

Ranta-asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Pitkäniemen tilan maakuntaavan ja uuden yleispiirteisen osayleiskaavan mukaisen rakennusoikeuden käyttäminen tilan alueella.

Tavoitteena on myös sijoittaa uudet loma-asunnot niin, että ne soveltuvat mahdollisimman hyvin maastoon maisemallisesti ja myös ottaen huomioon alueen kasvillisuuden.

4.5. Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja vaikutukset

Ranta-asemakaavassa on kyse jo pääosin rakennetun alueen täydennysrakentamisesta, jossa mahdolliset lisärakentamisalueet ovat löytyneet melko helposti. Vaihtoehtoisia sijainteja ei uudelle rakentamiselle juurikaan ole tai ne ovat maiseman kannalta nyt valittuja huonompia. Ranta-

asemakaavaa laadittaessa on tarkasteltu vaihtoehtoisia kaavaratkaisuja, mutta maisema- ja ympäristösyistä johtuen on valittu nyt esitettävät uudet rakennuspaikat.

Ranta-asemakaavan vaikutuksia on tarkasteltu jäljempänä kohdissa 5.3.1. – 5.3.4.

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1. Kaavan rakenne ja mitoitus

5.1.1. Rakenne

Ranta-asemakaavassa on kyse täydentävästä rakentamisesta. Kaavassa on osoitettu lisärakentaminen pääosin tilalla sijaitsevan loma-asunnon luoteispuolelle alueille, joille uudet loma-asunnot voidaan rakentaa mahdollisimman paljon puuston suojaan. Yksi uusi loma-asunnon rakennuspaikka on osoitettu tilan eteläosaan olemassa olevien loma-asuntojen väliin.

5.1.2. Mitoitus

Suunnittelualueella mitoitusta ohjaa maakuntakaava ja Kustavin Länsiosan yleispiirteinen osayleiskaava. Kustavin Länsiosan yleispiirteinen vaiheosayleiskaava on parhaillaan Kustavin kunnan käsittelyssä. Kustavin kunnanhallitus on tehnyt vaiheosayleiskaavan vireilletulopäätöksen 20.9.2021 ja 15.2.2022 päivätty vaihekaavaluonnos on ollut nähtävillä. Vaiheosayleiskaava tulee Kustavin kunnanvaltuuston käsittelyyn samassa kokouksessa kuin tämäkin kaava.

Vielä tällä hetkellä voimassa olevassa Kustavin Länsiosan yleispiirteisessä osayleiskaavassa on kantatilaperiaatteen mukainen ns. poikkileikkaustilanne vuosi 1959. Voimassa olevan maakuntakaavan mukainen poikkileikkaustilanne eli mitoituksen kantatilojen muodostumisajankohta on 19.9.1969. Vireillä olevassa vaiheosayleiskaavassa Länsiosan yleispiirteisen osayleiskaavan poikkileikkaustilanne muutetaan maakuntakaavan mukaiseksi eli päivämäärään 19.9.1969. Tämän ranta-asemakaavan mitoitus on tehty maakuntakaavan ja vireillä olevan vaiheosayleiskaavan mitoitusperiaatteiden mukaisesti.

Maakuntakaavan mukaan Lanskeri sijaitsee mitoitusvyöhykkeellä 4, jonka mukaan alueelle voidaan sijoittaa 2-3 loma-asuntoyksikköä/rantaviivakilometri vapaan rantaviivan vaatimuksen ollessa 50 %. Maakuntakaavan mukaan yksityiskohtainen rakennusoikeus ratkaistaan alemmanasteisessa kaavoituksessa.

Kantatilan mitoitusrantaviivan pituus on 2,9 km (50 m välein mitattuna).

Ennen 19.9.1969 on alueesta muodostettu 4 rakennuspaikkaa, 304-419-6-25, 6-31, 6-32 ja 6-34.

19.9.1969 jälkeen alueesta on muodostettu 5 rakennuspaikkaa (6-34, 6-38, 6-49, 6-50, ja 6-84). Lisäksi kantatilalla on 1 rakennuspaikka.

Tilan rantaviiva on kokonaisuudessaan erittäin hyvin loma-asutukseen soveltuvaa, joten mitoituksena voidaan käyttää lukua 3 l-as/km. Kantatilan rakennusoikeus on siis $2,9 \text{ km} \times 3 = 8,7 \text{ l-as}$.

Rakennettuja loma-asuntoja kantatilalla on $5 + 1 = 6$, joten uudisrakennusoikeus on 3 loma-asuntoa.

Uudet loma-asunnot sijoitetaan maakuntakaavassa esitettyjen ja yleisten ranta-asemakaavoitusperiaatteiden mukaisesti keskitetysti niin, että yhtenäisen vapaan rantaviivan määrä maksimoidaan. Saaren pohjoisosaan muodostuukin kaavaluonnoksessa yhtenäinen 650 metrin vapaa-alue ja saaren lounaisrannalle lisäksi n 400 metrin pituinen yhtenäinen vapaa-alue.

Ranta-asemakaavan kantatilan vapaan rantaviivan osuus mitoitusrantaviivasta on 63 %.

5.1.3. Palvelut

Kaava-alue tukeutuu Kustavin palveluihin Kustavin keskustassa noin 8 km etäisyydellä..

5.2. Aluevaraukset

5.2.1. Korttelialueet

Loma-asuntojen korttelialueena (RA-1) on varattu kuusi tonttia. Tilan nykyinen loma-asunto sijaitsee korttelissa 3. Sen luoteispuolelle on varattu kaksi uutta loma-asunnon tonttia (korttelit 1 ja 2). Lisäksi tilan eteläreunaan on varattu olemassa olevien loma-asuntojen väliin yksi loma-asunnon tontti.

Uudet loma-asuntojen tontit on varattu lähelle olemassa olevia loma-asuntoja, jotta yhtenäisen vapaan rantaviivan määrä saadaan mahdollisimman suureksi. Lisäksi tonttien sijoittelua on ohjannut maaston peitteisyys. Maastotarkastelun perusteella uudet tontit on sijoitettu alueille, joilla puusto ja muu peitteisyys ulottuu rantaan saakka ja loma-asunnot voidaan sovittaa mahdollisimman hyvin maisemaan.

Luonnosvaiheen jälkeen on ranta-asemakaavaan liittynyt myös kaksi rakennettua loma-asunnon tonttia, tilat 304-419-6-49 ja 304-419-6-84.

Loma-asuntojen korttelialueiden pinta-ala on yhteensä 2,735 hehtaaria ja sallittu kerrosala yhteensä 900 k-m².

Jokaiselle tontille on sallittu rakennusoikeutena 150 k-m². Kaavamääräys on sama kuin Kustavin kunnan rakennusjärjestyksessä sallittu rakennusoikeus kyseisellä alueella.

RA-1 korttelin kaavamääräys:

RA-1

Loma-asuntojen korttelialue

Loma-asuntojen korttelin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksikerroksisen enintään 100 k-m² suuruisen lomarakennuksen, vierasmajan 25 k-m² ja saunan 30 k-m² sekä yhden enintään 20 k-m² suuruisen talousrakennuksen. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 150 k-m².



Uudet loma-asunnon tontit sijoittuvat alueelle, jossa puusto ulottuu rantaan

5.2.2. Maa- ja metsätalousalueet

Maa- ja metsätalousalueen pinta-ala on 25,293 hehtaaria. Alueella ei ole rakennusoikeutta.

Maa- ja metsätalousalueen kaavamääräys:

MY


Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä luontoarvoja. Alueelle ei tule kohdistaa toimenpiteitä, jotka voivat heikentää alueen luontoarvoja.

Metsätaloustoimenpiteissä tulee noudattaa jatkuvan kasvatuksen periaatteita ja seuraavia ohjeita:

- kaikki kelot ja maalahopuut on säästettävä
- harvennuksen yhteydessä on säästettävä iäkkäintä puuikäluokkaa, jotta alueelle kehittyä vanhaa puustoa
- harvennusta ei tule tehdä yhtä puulajia suosien vaan sekapuustoisuutta säilyttäen.

5.2.3. Venevalkama-alueet

Venevalkama-alueena on varattu tälläkin hetkellä suojasatamana toimiva alue tilan koillisrannalta. Kulku saaren loma-asunnoille tapahtuu pääsääntöisesti veneellä tonteille, mutta kovan myrskyn aikaan käytössä on suojasatama-alue, joka nyt varataan myös kaavaan.. Sen pinta-ala on 0,125 ha. Venevalkama-alueella ei ole rakennusoikeutta.



Venevalkama.

5.3. Kaavan vaikutukset

5.3.1. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Ranta-asetmakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia rakennettuun ympäristöön. Uudet rakennuspaikat sijoittuvat olemassa olevien loma-asuntojen lähelle ja yhtenäistä vapaata rantaviivaa jää runsaasti

Uudet rakennuspaikat kortteleissa 1, 2 ja 4 on sijoitettu metsäiselle alueelle, jolloin niiden vaikutus maisemaan ja muuhun rakennettuun ympäristöön on pieni. Uudet rakennukset on kaavamääräyksen mukaan rakennettava puusta ja niiden pintakäsittelyn tulee olla ympäristöön sopivaa.

5.3.2. Vaikutukset luontoon ja ympäristöön

Asemakaavalla ei ole olennaisia vaikutuksia luontoon ja ympäristöön. Rakentamista ei sijoiteta luonnon monimuotoisuuden kannalta aroille alueille.

Kaavamääräyksen mukaan alueen jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa viranomaisten antamia ohjeita.

Kaavalla on vain vähäiset ilmastovaikutukset. Suurin niistä on uudisrakennusten rakentamisesta aiheutuvat ilmastopäästöt, jotka toki ovat kertaluonteisia. Ilmastovaikutuksia pienentää se, että kaavamääräyksen mukaan lomarakennusten tulee olla puurakenteisia. Rakentamisesta aiheutuvia ilmastopäästöjä on vaikea arvioida, koska rakennusmateriaalit ja rakennusmenetelmät lopulta määräävät kertaluonteiset ja lämmitysjärjestelmän osalta myös pysyvät ilmastopäästöt.

Toiminnan aikana ilmastovaikutuksia aiheutuu auto- ja veneliikenteestä. Tulevaisuudessa siirtyminen sähköautoihin ym. vähäpäästöisiin kulkuneuvoihin pienentää liikenteen ilmastopäästöjä.

5.3.3. Vaikutukset maisemaan

Ranta-asetmakaavalla ei ole merkittävää vaikutusta maisemaan.

Uudisrakentaminen on sijoitettu maisemallisesti suojaisiin kohtiin metsän sisälle.

Uuden loma-asutuksen maisemallisia vaikutuksia on kaavatyön yhteydessä tutkittu tonttikohtaisesti maastokäynnillä, mereltä havainnoimalla ja ilmakuvamateriaalista. Esitettävät uudet rakennuspaikat on valittu huolellisen tarkastelun perusteella niin, että rakentamisen maisemavaikutukset olisivat mahdollisimman pienet.

Rakennusluvan yhteydessä on huolehdittava siitä, että rannan ja rakennusten välistä puustoa kaadetaan vain sitä osin kuin se on välttämätöntä ja lievästi harventaen.

Rannan ruoppaaminen vaatii vähintään ilmoituksen ELY-keskukselle. ELY-keskus voi tällöin puuttua ruoppaussuunnitelmaan, mikäli se katsoo, että suunnitelma ei ole asianmukainen.

5.3.4. Vaikutukset liikenteeseen

Kaavalla on tulevaisuudessa liikennettä jonkin verran lisäävä vaikutus. Suurin liikennemäärän lisäys tapahtuu maantieliikenteessä. Toisaalta lisäys ei ole niin suuri kuin mantereella sijaitsevilla loma-asunnoilla, koska saarella loma-asuntojen käyttö rajoittuu luonnollisista syistä tiettyinä vuodenaikoina.

Vesiliikenteestä aiheutuvat melu- ja päästövaikutukset ovat pienet.

5.4. Kaavamerkinnot ja -määräykset

Kaavamerkinnot ja -määräykset on esitetty kaavakartassa.

5.5. Nimistö

Ranta-asemakaavassa ei synny uutta nimistöä.

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Ranta-asemakaavaa varten ei ole laadittu erityisiä ohjaavia tai havainnollistavia suunnitelmia.

6.2. Toteuttaminen ja ajoitus

Kaavan toteuttamisesta vastaa kaavamuutoksen hakija.

6.3. Toteutuksen seuranta


Toteutuksen ohjauksesta vastaa Kustavin kunta.

Porissa 4.9.2025.

Kari Hannus
Diplomi-insinööri

Liitteet:

1. Ranta-asetakaavaehdotus, kaavamerkinntät ja –määräykset
2. Palauteraportti / ehdotusvaihe
3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
4. Kasvillisuussselvitys

Liite 1: Ranta-asemakaavaehdotus, kaavamerkinnät ja -määräykset

Liite 2: Palauteraportti / ehdotusvaihe

KUSTAVIN KUNTA

LANSKERIN POHJOISOSAN RANTA-ASEMAKAAVA

PALAUTERAPORTTI

EHDOTUSVAIHE

Ranta-asemakaavan ehdotus on ollut nähtävillä 8.4.-8.5.2025.

Lausunnot ja muistutukset ovat kokonaisuudessaan osana kaava-aineistoa. Niiden pituuden takia on tähän palauteraporttiin niitä referoitu tärkeimpien kannanottojen osalta ja esitetty niiden johdosta tehdyt muutokset.

Lausunnon / muistutuksen antaja**Tiivistelmä / muistutuksesta / lausunnosta****Valmisteltu vastine****LAUSUNNOT****Varsinais-Suomen ELY-keskus**

Kustavin saaristossa on perusteltua käyttää aikaisempaa tarkasteluajankohtaa sen vuoksi, että loma-asuntotonttien lohkominen on siellä aloitettu varhain.

Tämän kaavan kanssa samaan aikaan on käsitellyssä Kustavin läntisen osan vaihe-osayleiskaavan muutos, jossa määritellään emätilaperiaatteen laskenta-ajankohdaksi 19.9.1969. Tämän kaavan mitoitus on laskettu ko. ajankohdan mukaisesti.

Varsinais-Suomen liitto on lausunnossaan 18.11.2024 todennut, ettei tämä kaava ole ristiriidassa Varsinais-Suomen maakunta-kaavoituksen tai muun suunnittelun kanssa.

Sijoittamalla uudet rakennuspaikat olemassa olevien viereen alueella säilyisi enemmän vapaasti käytettävää rantaviivaa, mikä olisi myös luonnon ja maisema-arvojen kannalta parempi ratkaisu.

Uudet rakennuspaikat on sijoitettu maastossa suoritettua tarkkaa selvityksen mukaan paikoille, joissa rakennukset voidaan sijoittaa maisemallisesti parhaille paikoille puuston suojaan. Olemassa olevien tonttien vierestä ei aina ole löytynyt maisemallisesti yhtä hyviä rakennuspaikkoja.

Kaavaselostuksessa on hyviä määräyksiä maisema-arvojen säilyttämiseksi, mutta määräyksillä on hyvä vielä varmistaa, että rakennuspaikkojen ranta säilyy mahdollisimman luonnonmukaisena ja rannan ja rakennusten välillä säilyy maiseman kannalta riittä-

Kaavaselostukseen on lisätty selvitystä ja määräyksiä rannan käsittelystä ja mm. rannan ja rakennusten välisen alueenpuuston käsittelystä rakennusluvan yhteydessä.

västi puustoa.

Ilmastovaikutuksia, joita syntyy mm. rakentamisesta, maanpinnan käsittelystä ja kasvipeitteen alan vähenemisestä sekä energian käytöstä tulee pyrkiä lieventämään.

ELY-keskus pitää hyvänä, että alueelle on osoitettu MY-merkintä, rakennuspaikkarajausta on muutettu ja luo-alueiden kaavamääräystä on tarkennettu.

ELY-keskus katsoo kuitenkin, että alueen linnusto tulisi selvittää, jotta haitalliset vaikutukset linnustoon voitaisiin poissulkea. Valtaosa lintulajeista on luonnonsuojelulain mukaan rauhoitettu ja niiden tahallinen häiritseminen on kiellettyä. Alueen merkitystä linnustolle ei voida riittävästi arvioida sillä perusteella, ettei alueen lähetyvillä sijaitse merkittäviä linnustoalueita (IBA).

Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen esiintymistä kaava-alueella ei voida poissulkea.

Kaavaselostuksessa on käsitelty kaavan aiheuttamia ilmastovaikutuksia ja myös mahdollisuuksia niiden vähentämiseen.

Merkitään tiedoksi.

Ranta-asemakaavalla muodostetaan vain kolme uutta rakennuspaikkaa, jotka kaikki sijaitsevat melko lähellä olemassa olevia rakennuspaikkoja. Samalla saarelle jää erittäin suuria alueita MY-merkinnällä varustetuksi vapaa-alueeksi ja myös pitkiä vapaan rantaviivan osuuksia mm. koko saaren luoteiskärki.

Ks. edellinen vastaus. Lepakoita esiintyy ulkosaaristossa vähemmän kuin mantereella.

Muistutukset

Muistutus 1

Korttelin 4 tontti on suunniteltu naapuriini. Kaavan luonnos antaa väärän kuvan millaista maisemaa tontilta löytyy. Tontilla on lepikkoa ja pystyyn kuivuneita kuusia sekä suolampi. Jos tähän halutaan rakentaa mökki, niin epäilen, että kaikki puut tullaan kaatamaan ja mökki jää tällöin aivan näkösalle mereltä katsottuna sekä meille naapureilekin.

Toinen ongelma on tontille pääsy. Ranta on matala. Jota kyseiselle tontille voi päästä, pitää kalliota louhia sekä/tai rantaa ruopata kymmenien metrien matkalta. Nykyinen poukama on hiekkapohjainen. Ranta on myös altis etelä/lounaistuulille. Laiturin rakentaminen olisi hyvin kallis toimenpide eikä se näyttäisi hyvältä.

Rakennusraja on määritelty niin, että kaikki rakentaminen tulee sijoittumaan olemassa olevan puuston suojaan.

Rakentamisen yhteydessä ei ole mahdollista kaataa alueen kaikkea puustoa. Puuston kaatamisesta määrätään rakennusluvan yhteydessä.

Maastokäynnin yhteydessä on selvitetty, että kyseiselle tontille on mahdollista rakentaa kohtuullisin kustannuksin rantautumispaikka. Sen yksityiskohdat ratkaistaan rakentamisen ja mahdollisesti rakennusluvan yhteydessä.

Mikäli tuulet estävät rantautumisen, on kaavassa osoitettu saaren pohjoisrannalle suo-

Onkohan kukaan päätöksentekijöistä käynyt katsomassa kyseistä suunniteltua tonttia koska tontti ei mielestäni ole rantaloma-kohteeksi sopiva.

jaiseen paikkaan venevalkama-alue. Tontille ei siis ole välttämätöntä edes rakentaa omaa laituria.

Päätöksentekijöillä on mahdollisuus köydyä paikan päällä. kaavan laatija on käynyt paikan päällä ja todennut tontin rakennuskelpoiseksi rakennuspaikaksi. Tontin sijoittamisessa on noudatettu ranta-asemakaavoituksessa yleistä periaatetta, jossa uudet tontit sijoitetaan olemassa olevien lähelle, jos sen vain on maasto-olosuhteiden osalta mahdollista.

Muistutus 2

Ehdotusvaiheessa on useassa kohdassa korostettu puuston ym. rakentamisen suojaavaa vaikutusta. Kuitenkin korttelissa 4 suojaava puusto rantaviivasta on yli 30 metrin päässä.

Korttelissa 4 puusto alkaa paikoin noin 10 metrin päässä rannasta, paikoin noin 25 metrin päässä rannasta. Kaavassa kaikki rakentaminen on sijoitettu puuston suojaan,

Ko. korttelin kohdalla ranta on erittäin matala ja vaatii massiivisen aallonmurtajan/laiturin avonaiselle merialueelle.

Ks. vastaus edelliseen muistutuksen.

Jos tavoitteena on saada yhteistä rantaviivaa runsaasti, niin miksi korttelit 1, 2 ja 3 on ehdotuksessa sijoitettu toisistaan selvästi erilleen. Kortteli 4:lle olisi ollut tilaa sekä myös suojaavan puuston ja nopeammin syvenevän rannan vuoksi sopinut korttelien 1 ja 3 väliin.

Rakennuspaikkojen sijainti on tutkittu maastossa erittäin tarkasti ja uudet rakennuspaikat on sijoitettu paikoille, joille ne voidaan maisemallisesti sijoittaa parhaiten.

Yhteenveto

Lausunnon ja muistutusten perusteella on kaavaselostusta täydennetty.

Kaavaehdotusta ei ole ehdotusvaiheen jälkeen muutettu.

Pori 4.9.2025.

Kari Hannus
Kaavan laatija

Liite 3: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma**KUSTAVIN KUNTA****LANSKERIN POHJOISOSAN RANTA-ASEMAKAAVA**

Ranta-asemakaava koskee Kustavin kunnan tiloja 304-419-6-63, 304-419-6-49 ja 304-419-6-84.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat, valmistelun ja päätöksenteon eteneminen, kaavan vaikutusten arviointitavat, osallistumismahdollisuudet ja tiedottaminen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavatyön eri vaiheissa tarvittaessa.

**OSALLISTUMIS- JA
ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)**

Päivämäärä

10.9.2024



1. OSOITE

Lanskeri, 23360 Kustavi.

2. ALOITE

Ranta-asetmakaavan laatiminen on käynnistetty maanomistajan aloitteesta.

2.1. Selvitys suunnittelualan oloista


Suunnittelualue käsittää Lanskerin saaren pohjoisosan tilat 304-419-6-63, 304-419-6-49 ja 304-419-6-84 kokonaisuudessaan. Lanskerin saaren eteläosassa on voimassa 3.2.1981 vahvistettu Lanskerin ranta-asetmakaava. Nyt laadittavan ranta-asetmakaavan jälkeen on koko Lanskerin saarella (lukuunottamatta yksittäisiä loma-asuntoja) voimassa ranta-asetmakaava. Pitkäniemen tilasta aikanaan muodostetuille loma-asunnoille tarjotaan kaavatyön aikana mahdollisuutta liittyä mukaan laadittavaan ranta-asetmakaavaan. Tämä ei kuitenkaan ole pakollista vaan maanomistajat voivat itse päättää, osallistuvatko kaavaan vai eivät.

Kaava-alue on kokonaisuudessaan metsää. Saari on hyvin kallioinen ja erityisesti saaren keski- ja pohjoisosassa on myös avoimia tai harvapuustoisia kallioalueita.

Kaava-alueen pinta-ala on 28,153 hehtaaria. Alueen korkeusasema on noin 0 - 20 metriä merenpinnasta

3. SUUNNITTELUALUE


Suunnittelualue sijaitsee Kustavin kunnan eteläosassa Vuosnaisten länsipuolella n 1,5 kilometrin etäisyydellä venesatamasta. Matkaa Kustavin keskusta on noin 9 kilometriä.



Suunnittelualan sijainti

kehittämisen kohdealueilla tulee kehittää vetovoimaisia ja turvallisia pyöräilyn ja kävelyn edellytyksiä.

Lisäksi kaava-alue kuuluu loma-asutuksen mitoitusvyöhykkeeseen 4: Kullekin osa-alueelle voidaan osoittaa vyöhyketunnuksen yhteydessä osoitettu määrä rakennuspaikkoja rantakilometriä kohden. Rakentamattomaksi jäävä rannan määrä ei saa alittaa aluetunnuksen yhteydessä osoitettua prosenttiosuutta kokonaisrantaviivasta. Lopullinen rakennuspaikkojen lukumäärä määräytyy yksityiskohtaisemmassa kaavassa rannan laatuun ja rakennettavuuteen liittyvien ominaisuuksien perusteella.



Ote Varsinais-Suomen maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta



LOMA-ASUTUKSEN MITOITUS OSA-ALUEITTAIN (VSMK, SSMK, LAVMK)

SUUNNITTELUMÄÄRÄYS:

Kullekin osa-alueelle voidaan osoittaa vyöhyketunnuksen yhteydessä osoitettu määrä rakennuspaikkoja rantakilometriä kohden. Rakentamattomaksi jäävän rannan määrä ei saa alittaa aluetunnuksen yhteydessä osoitettua prosenttiosuutta kokonaisrantaviivasta. Lopullinen rakennuspaikkojen lukumäärä määräytyy yksityiskohtaisemmassa kaavassa rannan laatuun ja rakennettavuuteen liittyvien ominaisuuksien perusteella.


- ① 7-10 lay/km, vapaata rantaa 40 %
- ② 5-7 lay/km, vapaata rantaa 40 %
- ③ 3-5 lay/km, vapaata rantaa 50 %
- ④ 2-3 lay/km, vapaata rantaa 50 %
- ⑤ 0-2 lay/km, vapaata rantaa 80 %
- ⑥ 0-3 lay/km, vapaata rantaa 60 %
- ⑦ lay/km mitoitus tulee ratkaista yksityiskohtaisessa suunnittelussa, vapaata rantaa 40%

Varsinais-Suomen maakuntakaavan loma-asumisen mitoitus

Maakuntakaavassa Lanskerin saarella on myös kaksi V-eli virkistysalueen kohdemerkintää. Ne sijaitsevat suunnittelualueen ulkopuolella Lanskerin vuoden 1981 ranta-asemakaavan alueella.

4.3. Yleiskaava

Alueella on voimassa Kustavin Länsiosan yleispiirteinen osayleiskaava.




Kustavin Länsiosan yleispiirteinen osayleiskaava



LOMA-ASUNTOALUE.

Alueella on osoitettu ranta-asemakaavojen mukaiset RA-alueet ja/tai olemassa olevien loma-asuntojen alueet. Alueelle sijoittuva rakentaminen ratkaistaan asemakaavoituksella sekä kanta-/emätilaselvityksen perusteella.



MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA.

Alue osoittaa rantavyöhykkeen. Metsänhakuu on suoritettava alueen erityisluonteen edellyttämällä tavalla siten että maisemalliset ja muut ympäristölliset arvot säilyvät. Alueelle sijoittuva rakentaminen ratkaistaan asemakaavoituksella sekä kanta-/emätilaselvityksen perusteella.


Kaavamääräykset

Länsiosan yleispiirteisen osayleiskaavan mukaan alue on pääosin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ympäristöarvoja. Rakennetut loma-asunnon tontit on osoitettu loma-asuntoalueena.

Kustavin Länsiosan yleispiirteisen osayleiskaavan muuttaminen vaihekaavalla on parhaillaan käynnissä. Vaihekaavalla muutetaan kantatilaperiaatteen mukaista laskenta-ajankohtaa.

4.4. Asemakaava

Suunnittelualueella ei ole voimassa ranta-asetmakaavaa. Lanskerin saaren eteläosassa on voimassa lääninhallituksen 3.2.1981 vahvistama Lanskerin ranta-asetmakaava.



Lanskerin ranta-asetmakaava

5. SUUNNITTELUKÄYTTÄVÄ JA TAVOITTEET

Ranta-asetmakaavan tavoitteena on mahdollistaa Pitkäniemen tilan maakuntaavan mukaisen rakennusoikeuden käyttäminen tilan alueella.

Tavoitteena on myös sijoittaa uudet loma-asunnot niin, että ne soveltuvat mahdollisimman hyvin maastoon maisemallisesti ja myös ottaen huomioon alueen kasvillisuuden.

6. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET

Ranta-asemakaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan sen toiminnalliset, ympäristölliset ja maisemalliset vaikutukset.

Vaikutusten ollessa vähäisiä, arvioinnin suorittaa pääasiassa kaavan laatija käyttäen tarvittaessa hyväkseen muita asiantuntijoita.

Alueella ei ole vanhoja rakennuksia tai historiallisesti tai arkeologisesti arvokkaita muita kohteita.

Suunnittelualueelta on laadittu kasvillisuus selvitys, joka liitetään kaava-asiakirjoihin.

Kaavoitettavan alueen lähellä ei sijaitse IBA-alueita (tärkeät lintualueet), joten erillisen linnustoseelvityksen laatiminen ei ole tarpeen.

Kaavoitustyön kuluessa arvioidaan, tarvitaanko muita perusselvityksiä.

Osalliset voivat esittää mielipiteensä arvioitavien vaikutusten riittävydestä.

7. OSALLISET

Osallisia ovat:

- Suunnittelualan maanomistajat ja asukkaat
- Lähialueen yritykset ja yhteisöt
- Caruna OY
- Varsinais-Suomen pelastuslaitos
- Varsinais-Suomen ELY-keskus
- Varsinais-Suomen liitto
- Turun museokeskus

Osallisia voivat olla myös muut lähialueen maanomistajat sekä asukkaat tai kunnan jäsenet.

8. VUOROVAIKUTUS JA AIKATAULU

8.1. Vireilletulo ja luonnosvaihe

Ranta-asemakaava asetetaan samanaikaisesti vireille ja luonnoksena nähtäville vähintään 14 vrk ajaksi.

Vireilletulosta ja luonnosvaiheesta ilmoitetaan kuulutuksella sanomalehdessä, internetissä ja kirjeellä osallisille. Samalla julkistetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä luonnosvaiheen kaava-aineisto. OAS ja kaavaluonnos ovat nähtävänä Kustavin kunnan internetsivuilla.

Nähtävilläolon aikana osalliset voivat esittää OAS:aa ja luonnosvaiheen aineistoa koskevia suullisia tai kirjallisia mielipiteitä.

Mikäli osallinen katsoo, että esim. osallistumisen laajuus tai vaikutusten arviointi ei ole riittävä tai on puutteellinen, voi hän esittää asian tarkistamista ja korjaamista OAS:aan.

Luonnosvaiheen yhteydessä tarjotaan myös Pitkäniemen tilasta muodostetuille loma-asunnoille mahdollisuutta liittyä mukaan nyt laadittavaan ranta-asemakaavaan. Liittyminen ei ole pakollista vaan maanomistajat voivat vapaasti harkita tarpeidensa mukaan, liittyvätkö mukaan kaavaan vai ei.

8.2. Ehdotusvaihe

Ranta-asemakaavaehdotus valmistellaan huomioiden luonnosvaiheessa esitetyt mielipiteet. Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen ranta-asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville vähintään 30 vrk:n ajaksi ja nähtävänäolosta ilmoitetaan kuulutuksella paikallisessa lehdessä sekä Kustavin kunnan verkkosivuilla.

Ehdotusvaiheen nähtävänäolon aikana osalliset voivat tehdä kirjallisia muistutuksia ranta-asemakaavaehdotuksesta. Ehdotuksesta pyydetään myös tarvittavat lausunnot. Muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet, jotka toimitetaan asianosaisille ja liitetään kaava-asiakirjoihin. Muistutusten ja lausuntojen perusteella tehdään myös tarvittavat korjaukset ranta-asemakaavaehdotukseen.

8.3. Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen

Kunnanvaltuusto hyväksyy ranta-asemakaavaehdotuksen. Kunnanvaltuuston päätöksestä on mahdollisuus tehdä valitus Turun hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

8.4. Arvioitu aikataulu sekä osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmät

8.4.1. Kaavamuutoksen arvioitu aikataulu

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos, syyskuu 2024.
- Kuulutus vireilletulosta 4.10.2024.
- Luonnosvaiheen nähtävilläolo 7.10.-15.11.2024.
- Luonnosvaiheen palautteen arviointi ja asemakaavan muutosehdotuksen valmistelu palautteen ja selvitysten pohjalta, joulukuu 2024-helmikuu 2025.
- Kaavaehdotuksen käsittely, kunnanhallitus,
- Kuulutus ehdotusvaiheen nähtävänäolosta
- Ehdotusvaiheen nähtävänäolo, arviolta maaliskuu-huhtikuu 2025.
- Ehdotusvaiheen muistutusten ja lausuntojen arviointi, arviolta huhtikuu 2025.
- Asemakaavan hyväksyminen, arviolta toukokuu 2025

8.4.2. Osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmät

Kaavoituksen aikana on tarkoitus toteuttaa tarkoitukseen soveltuvia vuorovaikutus- ja osallistumismenettelyjä:

Tiedottaminen

- Kuulutus sanomalehdessä ja kunnan internet-sivulla (www.kustavi.fi)
- Kirje (henkilö- tai talouskohtainen)

- Kaavan nähtävillä pitäminen internet-sivulla

9. PALAUTE JA YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavan valmistelusta antaa kaavan laatija, diplomi-insinööri Kari Hannus (puh 050-2970).

Palautetta tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa kaavan laatijalle nähtävilläolon loppuun mennessä. Mielenpitoet voi esittää kirjallisesti Kustavin kunnan kirjaamoon osoitteeseen: Kustavin kunta, Keskustie 7, 23360 Kustavi tai kustavi@kustavi.fi.

Porissa 10.9.2024.

Kari Hannus
Diplomi-insinööri

Kustavin Lanskerin kasvillisuusselvitys 2024



T:mi Esa Hankonen

Raportteja 14/2024

T:mi Esa Hankonen raportteja 14/2024

Päiväys: 8.9.2024
Kirjoittaja: Esa Hankonen

T:mi Esa Hankonen
Kulmamäentie 5
27130 Eurajoki
info@esahankonen.fi
www.esahankonen.fi

Kannen kuva: Puiden reunustamaan avokalliota Lanskerin selvitysalueella.
(kuva: Esa Hankonen 7.8.2024)

Valokuvat: © 2024 / Esa Hankonen
Karttapiirrokset: © 2024 / Esa Hankonen
Pohjakartat: © 2024 / Maanmittauslaitos

Suositellaan viittaamaan tähän raporttiin seuraavasti:

Hankonen, E. 2024: Kustavin Lanskerin kasvillisuus selvitys 2024 – T:mi Esa Hankonen raportteja 14/2024. 22 s.

Sisällys	sivu
1. Johdanto	... 1
2. Työstä vastaavat henkilöt	... 1
3. Kasvillisuusselvityksen menetelmät	... 1
4. Selvitysalue	... 2
5. Selvitysalueen kasvillisuus	... 3
<i>Taulukko 1: Putkilokasvit</i>	... 4
<i>Taulukko 2: Sammalet</i>	... 7
6. Luontotyyppien kuvaukset	... 8
6.1. <i>Kuvio 1: Kalliometsä</i>	... 9
6.2. <i>Kuvio 2: Tuores kangas</i>	... 10
6.3. <i>Kuvio 3: Rantasomerikko ja leppävyö</i>	... 11
6.4. <i>Kuvio 4: Oligotsofinen sarakorpi</i>	... 12
6.5. <i>Kuvio 5: Oligotsofinen sarakorpi</i>	... 13
6.6. <i>Kuvio 4: Vihviläaro</i>	... 14
7. Kaavoitettavat kiinteistöt selvitysalueella	... 15
Lähteet ja viitteet	... 16
Selvityksen tekijän yhteystiedot	... 19

1. Johdanto

Tämä raportti esittelee Paaskari Oy:n tilaaman Kustavin Lanskerin saaren länsiosan (.304-419-6-63) ranta-asemakaavaa varten teetetyn kasvillisuusselvityksen tulokset ja johtopäätökset. Raporttia voidaan käyttää maankäytön suunnittelun tarpeisiin.

2. Työstä vastaavat henkilöt

Selvityksen on tehnyt T:mi Esa Hankonen ja sekä maastohavainnoinnista että raportoinnista vastaa metsä- ja suoelinympäristöihin sekä näiden lajistoon erikoistunut luontokartoittaja, EAT, Esa Hankonen.

3. Kasvillisuusselvityksen menetelmät

Kasvillisuusselvitys tehtiin 7.8.2024 toteutetulla maastokäynnillä, jolloin selvitysalue kierrettiin kokonaisuudessaan läpi, tarkastettiin potentiaaliset kasvillisuuskuviot sekä kirjattiin ylös selvitysalueen lajistoa.

Selvitys käsitti kartalla (*kuva 1, s. 2*) rajauksen sisällä olevan maa-alueen, joka käytiin läpi selvityksen yhteydessä.

Putkilokasvien nimistö ja taksonomia noudattavat *Suomen putkilokasvien luettelon* (Kurtto et.al 2019) nimistöä. Putkilokasvien levinneisyys-, ekologia- ja indikaattoriarvotietojen lähteinä sekä elinympäristöjen tyypittelyssä käytetty lähdekirjallisuus on lueteltu selvityksen lopussa olevasta *Lähteet ja viitteet* -osiossa (*sivu 14*). Sammalien nimistö ja taksonomia noudattavat Suomen lajitietokeskuksen nimistöä ja taksonomista luokittelua.

Elinympäristöjen uhanalaisuuden arvioinnissa noudatetaan *Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018 - Luontotyyppien punainen kirja* (Kontula & Raunio 2018) -perusteita.


4. Selvitysalue

Selvitysalue sijaitsee Varsinais-Suomessa, Kustavissa, Vuosnaisten länsipuolella, Lanskerin saarella, noin 9 km Kustavin kirkolta länsi-lounaan suuntaan.

Luonnontieteellisesti alue kuuluu Varsinais-Suomen eliömaakuntaan, hemiboreaaliseen metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen 1 edustaen alueelle tavanomaisia saaristoluontotyypppejä. Alueen maaperä on kalliota.

Selvitysalue käsittää kiinteistön .304-419-6-63 ja on laajuudeltaan noin 27,8 hehtaaria koostuen kalio- ja metsämaasta sekä rantaviivan kasvillisuudesta. Selvitysalueen sijainti ja raja-
aus on esitetty karttakuvassa 1.

Tarkemmat kuvaukset luontotyyppikuvioista on kerrottu luvussa 6, jonka lisäksi kuviot on rajattu selvitysalueen kartalle (kuva 3, sivu 4).



Kuva 1: Kustavin Lanskerin selvitysalueen sijainti ja karttaraja-
aus.

5. Selvitysalueen kasvillisuus

Selvitysalue edustaa Varsinais-Suomen saaristoalueen tyypillistä hemiboreaalista metsäkasvillisuusvyöhykettä. Kasvillisuustyyppiltään alue on pääosin karua kalliometsää (Vr), jonka notkelmissa esiintyy mosaiikkimaisesti sijoittuneita pienialaisia tuoreita kankaita (PIT ja MT) sekä minerotrofisia soistumia. Puustoltaan ja rakenteeltaan metsäiset kuviot edustavat pitkälti boreaalisia luonnonmetsiä ja ovat luonnontilaltaan parhaimmillaan hyvinkin edustavia. Eräs tällainen löytyy mm. saaren länsiosasta.

Poikkeuksina vallitsevaan luonnontilaan voidaan pitää vapaa-ajan kiinteistöjen piha-alueita sekä saaren keskiosan pohjoisreunalla kulkevan sähkölinjan käytävää. Oma huomionsa luonnon rikkomattomuuteen liittyy metsäteiden ja polkujen puuttuminen alueelta.

Saaren rannat ovat pääosin jyrkkiä ja kasvillisuudeltaan karuja kalliorantoja. Tästä poiketen selvitysosan eteläreunassa kulkee kapea sora- ja moreenikkorannan kaistale, jota reunustaa kapea tervaleppävyö. Tällä kaistaleella esiintyy paikoin matalaa rantaniittyjen ruohokasvillisuutta.

Kasvillisuusselvityksessä inventoiduilta kuvioilta löytyi yhteensä 126 eri putkilokasvilajia sekä 39 sammallajia. Uhanalaisluokiteltuja tai rauhoitettuja lajeja selvityksessä ei löytynyt. Myöskään haitalliseksi luokiteltuja vieraslajeja ei selvityksessä alueelta löytynyt. Inventoitujen kasvien luettelo on esitelty taulukoissa sivuilla 4 (putkilokasvit) ja 7 (sammalet). Lajimäärä saattaa selvitysalueella olla jonkin verran isompi, sillä kaikkia lajeja ei toimeksiannon puitteissa ollut tarpeen inventoida kasvillisuustyyppien määrittämiseksi ja luontotyyppikuvioiden rajaamiseksi.



Kuva 2: Droneilmakuvaa selvitysalueelta.

Putkilokasvien lajilista Suomen putkilokasvien luettelon mukaisesti.

<i>Nimi</i>	<i>Nimi</i>
<i>Agrostis capillaris</i>	nurmirölli
<i>Alnus glutinosa</i>	tervaleppä
<i>Angelica sylvestris</i>	(niitty)karhunputki
<i>Anthriscus sylvestris</i>	koiranputki
<i>Argentina anserina</i> subsp. <i>groenlandica</i>	meriketohanhikki
<i>Artemisia vulgaris</i> var. <i>coarctata</i>	meripujo
<i>Athyrium filix-femina</i>	soreahiirenporras
<i>Avenella flexuosa</i>	metsälauha
<i>Betula pendula</i>	rauduskoivu
<i>Betula pubescens</i>	hieskoivu
<i>Calamagrostis arundinacea</i>	metsäkastikka
<i>Calamagrostis epigejos</i>	hietakastikka
<i>Calamagrostis phragmitoides</i>	korpikastikka
<i>Calla palustris</i>	(suo)vehka
<i>Calluna vulgaris</i>	(kangas)kanerva
<i>Caltha palustris</i>	(luhta)rentukka
<i>Campanula patula</i>	harakankello
<i>Carex acuta</i>	viiltosara
<i>Carex canescens</i>	harmaasara
<i>Carex echinata</i>	tähtisara
<i>Carex globularis</i>	pallosara
<i>Carex leporina</i>	jänönsara
<i>Carex nigra</i>	jokapaikansara
<i>Carex nigra</i> subsp. <i>juncella</i>	tupassara
<i>Centaureum littorale</i>	isosappi
<i>Chamaenerion angustifolium</i>	(palo)maitohorsma
<i>Cirsium heterophyllum</i>	huopaohdake
<i>Cirsium palustre</i>	suo-ohdake
<i>Comarum palustre</i>	(suo)kurjenjalka
<i>Convallaria majalis</i>	(kello)kielo
<i>Dryopteris carthusiana</i>	metsäalvejuuri
<i>Dryopteris expansa</i>	isoalvejuuri
<i>Eleocharis palustris</i>	rantaluikka
<i>Eleocharis uniglumis</i>	meriluikka
<i>Empetrum nigrum</i>	(musta)variksenmarja
<i>Equisetum arvense</i>	peltokorte
<i>Equisetum sylvaticum</i>	metsäkorte
<i>Eriophorum angustifolium</i>	luhtavilla
<i>Eriophorum vaginatum</i>	tupasvilla
<i>Euphrasia stricta</i>	ketosilmäruoho
<i>Festuca ovina</i>	lampaannata
<i>Festuca rubra</i>	punanata

Filipendula ulmaria	(niitty)mesiangervo
Fragaria vesca	ahomansikka
Galium palustre	rantamatara
Geum rivale	ojakellukka
Hieracium sect. Hieracium	salokeltanot
Hieracium sect. Umbellata	sarjakeltanot
Hieracium sect. Vulgata	ahokeltanot
Hippophaë rhamnoides	(hopea)tyrni
Hylotelephium telephium	isomaksaruoho
Iris pseudacorus	keltakurjenmiekka
Juncus alpinoarticulatus	rantavihvilä
Juncus articulatus	solmuvihvilä
Juncus filiformis	jouhivihvilä
Juncus gerardii	suolavihvilä
Lathyrus palustris	rantanätkelmä
Ligusticum scoticum	merirantaputki
Linaria vulgaris	keltakannusruoho
Linnaea borealis	vanamo
Luzula pilosa	kevätpiippo
Lysimachia europaea	metsätähti
Lysimachia maritima	merirannikki
Lysimachia thyrsiflora	terttualpi
Lysimachia vulgaris	ranta-alpi
Lythrum salicaria	(pohjan)rantakukka
Maianthemum bifolium	(metsä)oravanmarja
Melampyrum pratense	kangasmaitikka
Melampyrum sylvaticum	metsämaitikka
Milium effusum	lehtotesma
Orthilia secunda	nuokkotalvikki
Oxalis acetosella	(metsä)käenkaali
Petrosedum rupestre	kalliomaksaruoho
Peucedanum palustre	luhtasuoputki
Phalaroides arundinacea	ruokohelpi
Phragmites australis	järviruoko
Picea abies	metsäkuusi
Pilosella pilosellina	huopakeltano
Pinus sylvestris	metsämänty
Plantago major	piharatamo
Plantago maritima	meriratamo
Poa annua	kylänurmikka
Poa palustris	rantanurmikka
Poa pratensis	niittynurmikka
Populus tremula	metsähaapa
Prunus padus	lehtotuomi
Pteridium pinetorum	taigasananjalka
Pyrola minor	pikkotalvikki

<i>Quercus robur</i>	metsätammi
<i>Ranunculus acris</i>	niittyleinikki
<i>Ranunculus repens</i>	rönsyleinikki
<i>Rhododendron tomentosum</i>	suopursu
<i>Ribes alpinum</i>	taikinamarja
<i>Ribes nigrum</i>	mustaherukka
<i>Ribes rubrum</i>	lännenpunaherukka
<i>Rubus idaeus</i>	(puna)vadelma
<i>Rubus saxatilis</i>	(euroopan)lillukka
<i>Rumex acetosella</i>	ahosuolaheinä
<i>Salix caprea</i>	raita
<i>Salix cinerea</i>	tuhkapaju
<i>Schedonorus pratensis</i>	nurminata
<i>Sedum acre</i>	keltamaksaruoho
<i>Silene dioica</i>	puna-ailakki
<i>Solanum dulcamara</i>	punakoiso
<i>Solidago virgaurea</i>	kultapiisku
<i>Sorbus aucuparia</i>	(koti)pihlaja
<i>Spergula morisonii</i>	kalliohatikka
<i>Spinulum annotinum</i>	riidenlieko
<i>Stellaria graminea</i>	heinätähtimö
<i>Tanacetum vulgare</i>	(rohto)pietaryrtti
<i>Taraxacum balticum</i>	itämerenvoikukka
<i>Taraxacum sect. Taraxacum</i>	rikkavoikukat
<i>Trifolium repens</i>	valkoapila
<i>Triglochin maritima</i>	merisuolake
<i>Tripleurospermum maritimum</i>	merisaunio
<i>Tripolium pannonicum</i>	meriasteri
<i>Urtica dioica</i>	isonokkonen
<i>Vaccinium myrtillus</i>	(kangas)mustikka
<i>Vaccinium oxycoccos</i>	isokarpalo
<i>Vaccinium uliginosum</i>	(taiga)juolukka
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	(taiga)puolukka
<i>Valeriana sambucifolia</i> subsp. <i>salina</i>	merivirmajuuri
<i>Veronica longifolia</i>	rantatädyke
<i>Vicia cracca</i>	hiirenvirna
<i>Vicia sepium</i>	aitovirna
<i>Viola palustris</i>	suo-orvokki

Sammalien lajilista Pihlaja, K. & Ulvinen, T. 2023: Suomen sammalien levinneisyys eliömaakunnissa 10. – Suomen ympäristökeskus. 19.6.2023. [https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus_kehittaminen/Luonto/Eliotyoryhmat/Sammaltoryhma/Suomen_sammalet mukaisesti](https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus_kehittaminen/Luonto/Eliotyoryhmat/Sammaltoryhma/Suomen_sammalet_mukaisesti)

Nimi (tiet.)	Nimi (suom.)
<i>Andreaea rupestris</i>	kalliokarstasammal
<i>Aulacomnium palustre</i>	suonihuopasammal
<i>Brachythecium albicans</i>	ahosuikerosammal
<i>Brachythecium rutabulum</i>	lehtosuikerosammal
<i>Bryum argenteum</i>	hopeahiirensammal
<i>Calliergon cordifolium</i>	luhtakuirisammal
<i>Ceratodon purpureus</i>	metsäkulosammal
<i>Dicranum majus</i>	isokynsisammal
<i>Dicranum polysetum</i>	kangaskynsisammal
<i>Dicranum scoparium</i>	kivikynsisammal
<i>Hedwigia ciliata</i>	kiviharmosammal
<i>Hylocomiadelphus triquetrus</i>	metsäliekosammal
<i>Hylocomium splendens</i>	metsäkerrosammal
<i>Hypnum cupressiforme</i>	kalliopalmikkosammal
<i>Lewinskya speciosa</i>	tikanhiippasammal
<i>Lophocolea heterophylla</i>	laholimisammal
<i>Plagiomnium cuspidatum</i>	metsälehväsammal
<i>Plagiothecium denticulatum</i>	kivilaakasammal
<i>Pleurozium schreberi</i>	seinäsammal
<i>Pohlia nutans</i>	nuokkuvarstasammal
<i>Polytrichum commune</i>	corpikarhunsammal
<i>Polytrichum juniperinum</i>	kangaskarhunsammal
<i>Polytrichum piliferum</i>	karvakarhunsammal
<i>Ptilidium ciliare</i>	isokorallisammal
<i>Ptilidium pulcherrimum</i>	sirokorallisammal
<i>Ptilium crista-castrensis</i>	sulkasammal
<i>Racomitrium lanuginosum</i>	kalliotierasammal
<i>Racomitrium microcarpon</i>	kivitierasammal
<i>Radula complanata</i>	haapasuomusammal
<i>Rhodobryum roseum</i>	lehtoruusukesammal
<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i>	metsäliekosammal
<i>Sanionia uncinata</i>	metsäkamppisammal
<i>Sciuro-hypnum curtum</i>	metsäsuikerosammal
<i>Sciuro-hypnum populeum</i>	haapasuikerosammal
<i>Sciuro-hypnum reflexum</i>	koukkusuikerosammal
<i>Sphagnum angustifolium</i>	rämerahkasammal
<i>Sphagnum girgensohnii</i>	corpilahkasammal
<i>Sphagnum squarrosum</i>	okarahkasammal
<i>Tetraphis pellucida</i>	lahosammal


6. Luontotyyppien kuvaukset

Selvityksessä rajautui 6 erillistä luontoarvoiltaan huomioitavaa kasvillisuuskuviota/luontotyyppiä:

- Kuvio 1: kalliometsä (Vr)
- Kuvio 2: tuore kangasmetsä (PIT)
- Kuvio 3: rantasomerikko
- Kuvio 4: oligotrofinen sarakorpi (OISK)
- Kuvio 5: oligotrofinen sarakorpi (OISK)
- Kuvio 6: vihvilääro (VihA)

Luontotyyppien kuvauksissa käytetty uhanalaisuusluokitus perustuu Suomen elinympäristöjen uhanalaisuuden arvioinnissa 2018 esitettyyn LuTU-luokitukseen (Kontula & Raunio 2018) seuraavasti: LC = Elinvoimainen, NT = Silmälläpidettävä, VU = Vaarantunut, EN = Erittäin uhanalainen, CR = Äärimmäisen uhanalainen, DD = Puutteellisesti tunnettu.

Luonnontilan kuvauksissa on käytetty neljää eri arvoluokkaa; ei merkittävä, tyydyttävä, hyvä ja erinomainen.



Kuva 1: Selvityksessä rajattujen luontotyyppien sijainti selvitysalueella.




6.1. Kuvio 1: Kalliometsä (Vr)

[NT]

Kasvillisuuskuvaus

Selvitysalueen ydinosa muodostaa laaja, lähes koko saaren kattava kalliometsä (Vr). Puusto kuviolla on rakenteeltaan mäntyvaltaista, erirakenteista, luontaisesti syntynyttä ja tilajakaumaltaan satunnaista boreaalista luonnonmetsää. Osa männyistä on jo pituuskasvunsa lopettaneita, osin kilpikaarnaa kasvattavia petäjiä. Sekapuuna tavataan myös heikkokasvuista rauduskoivua sekä satunnaisia kuusia. Välipuustoon kuuluu mm. pihlaja. Pensaskerrokseen kuuluvat puiden taimet sekä kataja ja pajut. Kenttäkerros muodostuu lähinnä varvuista mm. puolukasta ja kanervasta. Ruohoja edustavat mm. metsälauha ja maksaruohot. Pohjakerros on osin aukkoista ja kasvipeitteetöntä jäkälikköä tai täysin avointa kalliopintaa. Kalliosamalla mm. kalliotierasammal ja kivikynsisammal kasvaa paikoin. Kallionotkelmissa esiintyy pieniläisiä tuoreempaa kangasmetsän ja isovarpurämeen mosaiikkia.



Huomioitavaa/suositus

Luontotyyppien uhanlaisuuden arvioinnissa kalliometsät on luokiteltu silmällä pidettäväksi (NT). Metsätaloustoimia kuviolla tulisi välttää ja lahopuu jättää korjaamatta. Kallioalue kuuluu metsälain 10 § luontotyyppiin *karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat kalliot, joiden ominaispiirre on harvahko puusto*. Kuvion luonnontila on kokonaisuudessaan vähintäänkin hyvä.




6.2. Kuvio 2: Tuore kangas (PIT)

[VU]

Kasvillisuuskuvaus

Saaren luoteiskärjen eteläpuolelle sijoittuva tuore seinäsammaltyyppin kangas (PIT). Kuvion käytännössä ainoa puulaji on varttunut ja sitä vanhempi mänty. Puusto on erirakenteista, luontaisesti syntynyttä ja tilajakaudeltaan satunnaista boreaalista luonnonmetsää. Osa puista on kilpikaarnaisia petäjiä. Pensaskerros koostuu lähinnä katajista.



Kenttäkerroksen lajistoa edustavat mm. mustikka, puolukka, kanerva sekä metsälauha. Pohjakerroksessa tavataan kangasmetsän sammalia, joista yleisimpänä seinäsammalta.

Huomioitavaa/suositus

Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa *tuoreet kankaat* on määritetty vaarantuneiksi (VU) elinympäristöiksi. Vaikka kuvio olisi suositeltava jättää koskemattomaksi ja luonnontilaan. Myös lahoppuu tulisi jättää paikoilleen. Kuvio on luonnontilaltaan erinomainen.



6.3. Kuvio 3: Rantasomerikko ja leppävyö


[LC]

Kasvillisuuskuvaus

Muista rannoista poiketen saaren selvitysosan läntistä rantaa reunustaa noin 300 metrin matkalla kapea rantasomerikko sekä sen ja metsäkasvillisuuden väliin jäävä tervaleppävyö.

Somerinko kasvillisuus on matalaa ruohokasvillisuutta koostuen mm. vihvilöistä, merirannikista, meriasterista, isosapesta sekä meriketohanhikista. Kasvillisuuden joukossa on myös jonkin verran haurua ja ruokosilppua jääden kuitenkin valjeja vähäisemmäksi.

Tervaleppävyö on 1 – 2 puurivin levyinen ja pääosin kooltaan pensaikkoa. Tervaleppävyön aluskasvillisuuteen kuuluu paikoin mm. järviruoko, puna-ailakki ja merivirmajuuri.



Huomioitavaa/suositus

Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa sekä rantasomerikot että leppävyöt on luokiteltu elinvoimaisiksi luontotyypeiksi. Kuvion luonnontila on erinomainen.



6.4. Kuvio 4: Oligotrofinen sarakorpi (OLSK)

[EN]

Kasvillisuuskuvaus

Selvitysalueen keskiosaan sijoittuva pienialainen oligotrofinen sarakorpi (OLSK). Soistuma on täysin luonnontilainen ja selvästi ympäristöstään erottuva kostea paikka.

Suon vallitsevana ruohona kasvaa jouhivihvilä, jonka lisäksi kenttäkerroksessa tavataan myös pullo- ja jokapainkansaraa, kurjenjalkaa, luhtavillaa sekä pienialaisesti vehkaa.



Pohjakerrosta peittävät korpi-, oka- ja rämerahkasammal sekä korpikarhunsammal. Puustoa kuivolla ei ole.

Huomioitavaa/suositus

Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa *sarakorvet* on määritetty erittäin uhanalaisiksi (EN) elinympäristöiksi. Kuvio olisi suositeltava jättää koskemattomaksi ja luonnontilaan. Lahopuu tulisi jättää paikoilleen. Kuvio sisältyy metsälain 10 § erityisen tärkeään elinympäristöön *vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot*. Kuvion edustavuus on erinomainen.



6.5. Kuvio 5: Oligotrofinen sarakorpi (OISK)

[EN]

Kasvillisuuskuvaus

Selvitysalueen itäosaan sijoittuva pienialainen oligotrofinen sarakorpi (OISK). Soistuma on täysin luonnontilainen ja selvästi ympäristöstään erottuva kostea paikka.

Kuten kuviolla 4, myös tämän suon vallitsevana ruohona kasvaa jouhivihvilä, jonka lisäksi kenttäkerroksessa tavataan myös pullo- ja jokapaikansaraa, kurjenjalkaa, luhtavillaa sekä pienialaisesti vehkaa.



Pohjakerrosta peittävät korpi-, oka- ja rämerahkasammal sekä korpikarhunsammal. Puusto kuviolla on harvalukuista ja pensaskerrosta edustavat satunnaiset taimet.

Huomioitavaa/suositus

Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa *sarakorvet* on määritetty erittäin uhanalaisiksi (EN) elinympäristöiksi. Kuvio olisi suositeltava jättää koskemattomaksi ja luonnontilaan. Lahopuu tulisi jättää paikoilleen. Kuvio sisältyy metsälain 10 § erityisen tärkeään elinympäristöön *vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot*. Kuvion edustavuus on erinomainen.



6.6. Kuvio 6: Vihviläaro (VihA)


[DD]

Kasvillisuuskuvaus

Selvitysalueen kaakkoiskulmaukseen sijoittuva pienialainen, mutta ympäristöstään hyvin erottuva kausikosteaa vihviläaro (VihA).

Kuvion valtalajina kasvaa jouhivihvilä, jonka lisäksi lajistoon kuuluu kurjenjalka, jokapaikansara sekä meriketohanhikki.

Puustoa, pensas- ja pohjakerroksen lajistoa ei kuviolla esiinny.




Huomioitavaa/suositus

Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa *suomarot* on jätetty arvioimatta puutteellisesti tunnettuina. Kuvio olisi kuitenkin suositeltava jättää koskemattomaksi ja luonnontilaan. Myös mahdollinen lahopuu tulisi jättää paikoilleen. Kuvio sisältyy metsälain 10 § erityisen tärkeään elinympäristöön *vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot*. Kuvion edustavuus on erinomainen.

7. Kaavavoitettavat kiinteistöt selvitysalueella

Selvitysalueelle on suunnitteilla kaavoittaa neljä vapaa-ajan kiinteistöä sekä erillinen suojan puoleinen rantautumispaikka veneille. Kiinteistöt on suunnitteilla selvitysosan itäisen puoliskon etelärannan tuntumaan ja suojan puolen laiturei selvitysalueen itäreunan pohjoiskumaukseen.

Suunnittelualueet sijoittuvat kaikki joko pääosin tai kokonaan rajatuille luontotyyppialueille siten, että uhanalaisluokitellut luontotyyppikuviot 2, 4 ja 5 jäävät suunnittelualueiden ulkopuolelle. Kuvio 5 suoaro sijoittuu kokonaisuudessaan suunnittelualueen sisään. Kaavoitettavat kiinteistöt sijoittuvat osin kuvion 1 metsäalueelle.



Kuva 2: Kaavan suunnittelualueiden sijoittuminen kartalla.

Lähteet ja viitteet:

- Airaksinen, O. & Karttunen, K. 2001: *Natura 2000 -luontotyyppiopas*. 2. korjattu painos. – Ympäristöopas 46. Suomen ympäristökeskus, Helsinki.
- Damsholt, Kell & Pagh, Annette 2009: *Illustrated Flora of Nordic Liverworts and Hornworts*. Ed. 2. Nordic Bryological Society. Lund
- Eurola, S., Huttunen, A., Kaakinen, E., Kukko-Oja, K., Saari, V. & Salonen, V. 2015: *Sata suotyyppiä – opas Suomen suokasvillisuuden tuntemiseen*. Thule-instituutti, Oulangan tutkimusasema, Oulun yliopisto 2015
- Hallingbäck, Tomas. (toim.) 2006, 2008, 2014, 2019: *Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor*. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
- Hallingbäck Tomas 2016: *Mossor – en fältguide*; Naturcentrum AB bokförlag
- Hotanen J-P., Nousiainen H., Mäkipää R., Reinikainen A. & Tonteri T. 2018: *Metsätyypit – kasvupaikkaopas*; Metsäkustannus
- Huttunen, A. & Pahtamaa, T. 2002: *Luontoselvitykset yleis- ja asemakaavoissa*. – Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen moniste 24.
- Hyvärinen, E., Juslén, A., Kemppainen, E., Uddström, A. & Liukko, U.-M.(toim.) 2019: *Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019*. – Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki.
- Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. & Uotila, P (toim.) 1998: *Retkeilykasvio*; Luonnon-tieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo Helsinki, 4. täysin uudistettu painos: 1-656
- Kiviniemi Matti (toim.) 2016: *Metsäalan säädökset*; Metsäkustannus Oy, 2. uudistettu painos
- Kontula, T. & Raunio, A. (toim.) 2018: *Suomen luontotyyppien uhanalaisuus – Osa 2: Luontotyyppien kuvaukset*. – Suomen ympäristö 5/2018, Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöministeriö, Helsinki
- Koskela, K. 2019: *Natura 2000 -luontotyyppien inventointiohje*. 7. korjattu painos. Suomen ympäristökeskus & Metsähallitus, Helsinki
- Kouki, J., Junninen, K., Mäkelä, K., Hokkanen, M., Aakala, T., Hallikainen, V., Korhonen, K. T., Kuuluvainen, T., Loiskekoski, M., Mattila, O., Matveinen, K., Puntila, P., Ruokanen, I., Valkonen, S. & Virkkala, T.. 2018. Metsät. Julk.: Raunio, A. & Kontula, T. (toim.). *Suomen luontotyyppien uhanalaisuus – Osa 2: Luontotyyppien kuvaukset*. Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöministeriö, Helsinki. Suomen ympäristö 5/2018
- Kurtto, A., Lampinen, R., Piirainen, M. & Uotila, P. 2019: *Checklist of the vascular plants of Finland. Suomen putkilokasvien luettelo* -- Norrlinia 34: 1-206
- Laaka-Lindberg, S., Anttila, S. & Syrjänen, K. (toim.) 2009: *Suomen uhanalaiset sammalet. Ympäristöopas*. Suomen ympäristökeskus, Helsinki.

- Laine, J., Flatberg, K. I., Harju, P., Timonen, T., Minkkinen, K., Laine, A., Tuittila, E.-S. & Vasander, H. 2018. *Sphagnum Mosses – The Stars of European Mires*. University of Helsinki Department of Forest Sciences, Sphagna Ky, Helsinki. 326 pp.
- Laine, J., Vasander, H., Hotanen, J.-P., Nousiainen, H., Saarinen, M. & Penttilä, T. 2018: *Suotyypit ja turvekankaat – kasvupaikkaopas*. Luke, Helsingin yliopisto, Metsäkustannus 2018
- Laji.fi 2024.; URL> <https://laji.fi>
- Luonnonsuojeluasetus 1997/2005/2013: 14.2.1997 annettu luonnonsuojeluasetus (160/1997), 17.11.2005 annettu muutos (913/2005) ja 1.7.2013 alkaen voimassa oleva muutos (471/2013) [<http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1997/19970160>; <http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050913>, <http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130471>].
- Luonnonsuojelulaki 9/2023: [<https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20230009>].
- Luontodirektiivin raportointi 2013: *Jäsenmaiden raportit ja EU:n yhteenvedot*. – Internet-aineisto: <http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/>
- Lüth, Michael 2019: *Mosses of Europe – A Photographic Flora 1-3*. Michael Lüth. Freiburg
- Maanmittauslaitos 2024: *Avoin kartta-aineisto*; URL> maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/latauspalvelut/avoimien-aineistojen-tiedostopalvelu
- Meriluoto Markku, Soininen Timo 2002: *Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt*, 2. painos; Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio
- Metsäasetus 30.12.2013/1308; URL:> <https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131308>
- Metsäkeskus 2024: *Metsään.fi-palvelu*
- Metsäkeskus 2019: *Tulkintasuosituksia metsälain 10§:n tarkoittamien erityisen tärkeiden elinympäristöjen rajaamisesta ja käsittelystä*
- Metsälaki 12.12.1996/1093; URL:> <https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961093>
- Mossberg Bo, Stenberg Lennart 2014: *Suuri Pohjolan kasvio*; Kustannusosakeyhtiö Tammi, 4. tarkistettu painos: 1-928
- Mäkelä, K. Salo, P. 2024: *Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi : Opas tekijälle, tilaajalle ja viranomaiselle – 2. korjattu painos*. Suomen ympäristökeskuksen raportteja ; 43/2023
- Nieminen, M. & Ahola, A. (toim.) (2017): *Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV lajien (pl. lepakot) esittely*. – Suomen ympäristö 1/2017:1–278. (julkaisut.valtioneuvosto.fi)
- Pihlaja, K. & Ulvinen, T. 2023: *Suomen sammalien levinneisyys eliömaakunnissa 10*. – Suomen ympäristökeskus. 19.6.2023. https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Luonto/Eliotyoryhmat/Sammalyoryhma/Suomen_sammalet

- Pääkkönen, P. & Alanen, A. 2000: *Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointiohje*. – Suomen ympäristökeskuksen moniste 188. 128 s.
- Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. & Nironen, M. 2004: *Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa*. – Suomen Ympäristö 742. Ympäristöministeriö. 113 s.
- Siitonen, P. (toim.) 1999: *Metsien monimuotoisuuden arviointi. Osa 1: lajisto ja metsiköiden rakenne*. – Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, sarja A, nro 103.
- Soininen, T. 1996: *Talousmetsien avainbiotooppien tunnistaminen: maastotyöohje, kokeiluversio*. – Suomen ympäristökeskuksen moniste 27. 108 s.
- *Suomessa esiintyvät luontodirektiivin liitteiden II, IV ja V lajit*; <https://www.ymparisto.fi/fi/luonto-vesistot-ja-meri/luonnon-monimuotoisuus/lajien-monimuotoisuus>
- Söderman, T. 2003: *Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi – kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa*. – Ympäristöopas 109, Suomen ympäristökeskus, Helsinki.
- Ulvinen Tauno, Syrjänen Kimmo, Anttila Susanna (toim.) 2002: *Suomen sammalet – levinneisyys, ekologia, uhanalaisuus*: Suomen ympäristökeskus – Suomen ympäristö 560, toinen korjattu painos: 1-354
- Vesilaki: *Finlex vesilaki 27.5.2011/587* / URL:> <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587>
- Ympäristöministeriö 2003: *Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman luonnonsuojelubiologiset kriteerit*. – Suomen ympäristö 634. Ympäristöministeriö, Helsinki.
- Ympäristöministeriö & Maa- ja metsätalousministeriö 2024: *Metsonpolku* / URL:> <https://www.metsonpolku.fi>

T:mi Esa Hankonen

Kulmamäentie 5

27130 Eurajoki

www.esahankonen.fi



Esa Hankonen

050 517 7147

Luontokartoittaja EAT

info@esahankonen.fi